

## Standardvillkor för arbete inom vägområde

Landskapsregeringen kan med stöd av 53 § landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland bevilja tillstånd för att utföra arbete inom vägområde. Följande villkor ska, i tillämpliga delar, följas i ett beslut där tillstånd beviljas för att utföra arbete inom vägområde. I tillståndet kan föreskrivas särskilda villkor.

1. Arbetet får inte påbörjas innan infrastrukturavdelningens representant givit sökanden klartecken att påbörja arbetet. Försyn ska hållas på platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn ska hållas i samband med åtgärdens färdigställande. Synerna utförs av en representant från Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska sökanden närvara och gärna även utföraren. Om sökanden inte kan närvara vid en syn ska denne utse en representant som vid synen har en fullmakt med beslutanderätt. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar från väghållarens representant.
  2. Sökanden ska pinna ut anordningens dragning innan försyn.
  3. Anordningen ska placeras på ett ledningsdjup av minst 600 mm. Om detta inte går att genomföra på delar av sträckan ska sökanden meddela väghållaren om vilka delsträckor som berörs och avvikande djup för dessa. Vid borring genom väg placeras anordningen så djupt under dikesbotten och körbana så att den inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. Vid grävning genom väg ska utspetsning göras 1:10 från en meters djup under beläggning.
- Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som kan åstadkommas på anordningen p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar eller andra anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs på dessa.
4. Den bifogade trafikanordningsplanen (TA-planen) ska följas vid arbetet.
  5. Då arbete inte pågår ska arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga anordningar förvaras utanför vägområdet och så att de inte utgör en fara för trafiken.
  6. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om förlängning av utförandetiden.
  7. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av dennas anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt.
  8. För framtida lokalisering av anordningen ska dessa GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom senast vid slutssyn av arbetet eller i överenskommelse med väghållaren. Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000.
  9. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden svarar även för eventuella reparationskostnader av körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats.
  10. För närmare bestämning av tiden för arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta vägmästare vid vägunderhållet.